KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/230046586
Dana 20.11.2023.
Novi Sad

1KC-A BR. - -
1KOOGOV. IN2-DUKARIC

ГП ГРАДИТЕЉ ДОО
Нови Сад, Руменачки пут бр.2
Број 249
Датум 20.11. 2023. год.

ANEKS BR. 1 UGOVORA O PODIZVOĐENJU RADOVA

Zaključen dana 20.11.2023. godine u Novom Sadu između ugovornih strana:

1. **KARIN KOMERC MD d.o.o. Novi Sad,** sa sedištem u Novom Sadu, Novosadski put 128, matični broj: 20009233, PIB:103726184, koga zastupa generalni direktor Krste Dubroja (u daljem tekstu: **Izvođač**)

i

2. **GP GRADITELJ NS DOO NOVI SAD,** sa sedištem u Novom Sadu, Rumenački put br. 2, matični broj: 08582165, PIB: 100398338, koga zastupa direktor Ljupko Kalaba (u daljem tekstu: **Podizvođač**)

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

I. Da su dana 24.08.2023. godine zaključile Ugovor o podizvođenju radova delovodni broj kod Izvođača 01/230033356, delovodni broj kod Podizvođača 169 (u daljem tekstu: Ugovor), povodom realizacije Projekta modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija) na osnovu Podizvođačkog ugovora o građevinarstvu i železničkom inženjerstvu (Deo NS-II), zaveden kod Izvođača pod poslovnim brojem 01/220002231 (u daljem tekstu: Podizvođački ugovor) koji je Izvođač zaključio sa kompanijom Shandong Luqiao Group co. LTD Ogranak Beograd – Novi Beograd, po principu: ***„back to back"***

II. Da su postigle saglasnost da prošire predmet ugovora u pogledu izvođenja radova na izmeštanju vodovoda u ul. Lošinjskoj, te shodno tome zaključuju ovaj Aneks br. 1.

Član 1.

Menja se član 1. Ugovora, te isti počev od dana zaključenja ovog ugovor Aneksa br. 1 glasi:

„Podizvođač se obavezuje da izvrši radove na izmeštanju kanalizacionog kolektora u ulici Lošinjskoj na gradilištu opisanom u tački I uvodnih odredbi, u svemu prema Ponudi br. 01/277 rev.06 od 25.07.2023. godine (u daljem tekstu zajedno: Ponuda 1), te radove na izmeštanju vodovoda u ul. Lošinjskoj, u svemu prema Ponudi broj 01/180 od dana 31.08.2023. godine (u daljem tekstu: Ponuda 2), koje Ponude čine sastavni deo ovog Ugovora."

Član 2.

Menja se stav 1. člana 2. Ugovora, te isti počev od dana zaključenja ovog ugovor Aneksa br. 1 glasi:

„Izvođač se obavezuje da Podizvođaču za obavljene radove iz člana 1. ovog Ugovora isplati novčanu naknadu prema pojedinačnim cenama iz cenovnika iz Ponude 1 i Ponude 2, što ukupno iznosi **139.418.494,23 RSD,** od čega:

- **121.971.481,10 RSD** prema pojedinačnim cenama iz Ponude 1, a
- **17.447.013,13 RSD** prema pojedinačnim cenama iz Ponude 2."

Član 3.

Ukupna vrednost radova po Ugovoru i ovom Aneksu br. 1. biće isplaćena Podizvođaču od strane Izvođača po principu ***"back to back"*** na isti način kao što se vrši plaćanje Izvođaču od strane Glavnog izvođača Podizvođačkom ugovoru, i to po Privremenim i Okončanoj situaciji, nakon overavanja Privremenih i Okončane situacije, u roku od 45 dana od dana kada je primio situaciju.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Izvođač isplatio Podizvođaču Avans u iznosu od ukupno 30% vrednosti Ugovora po Ponudi 1.
Ugovorne strane su saglasne da se pravdanje avansne uplate vrši kroz Privremene situacije koje se dostavljaju nakon prijema avansa, počevši od prve Privremene situacije. Stopa pravdanja je 30% (trideset procenata) svake Privremene situacije izdate po osnovu Ugovora i ovog Aneksa 1, dok se iznos avansne uplate ne otplati u potpunosti. Ako avansna uplata ne bude otplaćena u potpunosti do datuma izdavanja sertifikata o prihvatanju radova i pre nego što se ugovor otkaže usled Više sile ili drugih razloga, ostatak avansne uplate koji nije u potpunosti otplaćen se otpisuje od iznosa bilo koje Privremene situacije koja se duguje Podizvođaču.

Član 4.

Podizvođač je u obavezi da, na dan zaključenja ovog Aneksa 1, za već dostavljene menice po Ugovoru, dostavi Izvođaču odgovarajuća menična ovlašćenja (koja su registrovana u registru meničnih ovlašćenja) koja glase na Izvođača u visini od 10 % (deset procenata) od ukupnog iznosa predviđenog Ugovorom i ovim Aneksom 1, bez PDV-a, u ugovorenoj valuti. Uz menična ovlašćenja je neophodno dostaviti overene fotokopije kartona deponovanih potpisa overenih od strane poslovne banke ne starije od 7 dana, kao i kopiju OP obrazca za lice koje je ovlašćeno za potpisivanje kod Podizvođača. Menična ovlašćenja moraju biti potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje odnosno lica sa OP obrasca.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da Podizvođač sa ugovorenim radovima iz Ponude 2 započne odmah nakon potpisivanja ovog Aneksa br. 1 i uvođenja u posao i obavezuje se da iste završi u skladu sa dinamičkim planom, izvođenja radova po Podizvođačkom ugovoru koji je sastavni deo ovog Ugovora.

Član 6.

Izmene počinju da se primenjuju od dana zaključenja ovog Aneksa br. 1, Sve ostale odredbe Ugovora ostaju nepromenjene i na pravnoj snazi.

Član 7.

Ovaj Aneks br. 1. sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primerka.

PODIZVOĐAČ
GP GRADITELJ NS DOO
NOVI SAD
VI **Ljupko Kalaba, direktor**

IZVOĐAČ
KARIN KOMERC MD DOO
KARIN KOMERC MD NOVI SAD
Krste Dubroja, direktor

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДИТЕЉ НС" Д.О.О. НОВИ САД
УЛ. РУМЕНАЧКИ ПУТ БР. 2
Тел. 00381 (21) 6311-366 Факс 6317-647
www.graditelj-ns.co.rs E-mail: office@graditelj-ns.co.rs

Рачун: 265-2010310006200-82 RAIFFEISEN
Рачун: 340-11005335-09 ERSTE
Рачун: 160-927418-73 INTESA
Рачун: 325-9500600006543-15 VOJVOĐANSKA BANKA
OTP GROUP

Матични број: 08582165 ; Шифра делатности: 4221
ПИБ: СР 100398338 ; ПДВ бр. 132652395

PONUDA Br. 01/180
DATUM : 31.08.2023.

INVESTITOR:	KARIN KOMERC DOO
OBJEKAT:	IZMEŠTANJE VODOVODA
MESTO GRADNJE:	SUBOTICA

PONUDA ZA IZVOĐENJE IZMEŠTANJE VODOVODA U UL. LOŠINJSKOJ

I	**PRIPREMNI RADOVI**	**1.476.756,00**
II	**ZEMLJANI RADOVI**	**1.466.121,92**
III	**TESARSKI RADOVI**	**474.192,90**
IV	**MONTAŽNI RADOVI**	**12.604.128,20**
V	**BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI**	**1.126.826,91**
VI	**OSTALI RADOVI**	**298.987,20**
	UKUPNO	***17.447.013,13***

NAPOMENA:
Cena je izražena u dinarima.
Cena ne obuhvata porez na dodatu vrednost koji se obračunava u skladu sa zakonom.
Obračun po stvarno izvedenim količinama i potpisanim građevinskim knjigama,
Rok isporuke materijala: 45 dana
Rok izvođenja radova: 60 dana nakon isporuke materijala
Uslovi plaćanja: 30% avans a ostatak 15 dana po ispostavljenoj situaciji.
Opcija ponude : 10 dana
Obaveza Investitora je da obezbedi priključak gradilišne struje i vode i snosi troškove istih.

GP Graditelj NS doo Novi Sad

direktor Ljupko Kalaba

ПОНУДА

Измештање и заштита постојећих хидротехничких инсталација - разлика количина ПГД - ПЗИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН / PRICED BILL OF QUANTITIES

3/4.3 ПРОЈЕКАТ ИЗМЕШТАЊА И ЗАШТИТЕ ПОСТОЈЕЋИХ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ДЕОНИЦА НАУМОВИЋЕВО (УКЉУЧИВО) - ДРЖАВНА ГРАНИЦА
3/4.3 RELOCATION AND PROTECTION OF EXISTING HYDROTECHNICAL INSTALLATIONS - SECTION NAUMOVIĆEVO (INCLUDING) - STATE BORDER PROJECT
Измештања водовода улица Лошињска
Relocation of water supply in Losinjska street

Бр. позиције / No. Position	Опис радова	Јединица мере / Unit	Количина по ПЗИ /Quantity per PZI (B)	Јединична цена (RSD) / Unit price (RSD) (D)	Укупна цена
3/4.3.01.00	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**				
3/4.3.01.01	Обележавање трасе пројектованог цевовода према елементима из пројекта. Обрачун по м' обележене трасе.	m'	223,00	102,00	22.746,00
3/4.3.01.02	Утврђивање положаја подземних инсталација пре почетка извођења радова. Обрачун по комаду попречног профила.	kompl.	1,00	51.000,00	51.000,00
3/4.3.01.03	Откопавање, демонтажа, вађење и одношење постојеће водоводне мреже, шахтова, арматуре и сл. која се напушта. Обрачун по метру дужном	m'	350,00	4.008,60	1.403.010,00
				УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ / TOTAL PREPARATION WORKS:	**1.476.756,00**
3/4.3.02.00	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**				
3/4.3.02.01	Машински и ручни ископ рова за полагање водоводних цеви. Ширина рова за полагање цеви је 1.0м. Плаћа се по м3 ископаног самониклог земљишта у зависности од дубине рова.				
	0 - 2 м				
	машински ископ (60%)	m3	283,03	459,00	129.910,77
	ручни ископ (40%)	m3	188,69	1.530,00	288.695,70
	2 - 4 м				0,00
	машински ископ (60%)	m3	61,47	561,00	34.484,67
	ручни ископ (40%)	m3	40,98	1.836,00	75.239,28
3/4.3.02.02	Планирање дна рова. Обрачун се врши по м2 испланираног рова.	m2	269,93	51,00	13.766,43
3/4.3.02.03	Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад цеви. Плаћа се по м3 уграђеног песка у ров. **НАПОМЕНА: Набавка и транспорт песка је обавеза инвеститора**	m3	179,69	980,00	176.096,20
3/4.3.02.04	Ручно затрпавање рова после завршеног испитивања на пробни притисак, природним шљунком. Плаћа се по м3 уграђеног материјала у ров. **НАПОМЕНА: Набавка и транспорт песка је обавеза инвеститора**	m3	411,44	980,00	403.211,20
3/4.3.02.05	Одвоз преосталог материјала на депонију. Плаћа се по м3 превезеног материјала самониклом земљишту.	m3	614,47	561,00	344.717,67
				УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ / TOTAL EARTHWORKS:	**1.466.121,92**

3/4.3.03.00	**ТЕСАРСКИ РАДОВИ**				
3/4.3.03.01	РАЗУПИРАЊЕ РОВА Разупирање извршити по целој дубини рова обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Обрачун се врши по м² разупрте површине. дрвена подграда	m2	1.033,10	459,00	474.192,90
				УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ / TOTAL STRUTTING WORKS:	**474.192,90**
3/4.3.04.00	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**				
3/4.3.04.01	Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову водоводних цеви. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.				
	дуктилне цеви ДН300	m	121,00	19.700,00	2.383.700,00
	дуктилне цеви ДН400	m	87,00	27.600,00	2.401.200,00
	PEHD DN 160 mm	m	15,00	2.465,00	36.975,00
	заштитна полиестерска цев испод пруге				
	Ø700mm (SN10000, PN1)	m	52,00	62.152,80	3.231.945,60
3/4.3.04.03	Ливено-гвоздени фазонски комади за NP10bara од нодуларног лива. Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову. Плаћа се по kg комплетно монтираног фазонског комада	kg	1.964,60	1.200,00	2.357.520,00
3/4.3.04.04	Набавка, транспорт и уградња туљка са слободном прирубницом за притисак до 10 бара. Плаћа се по комаду комплетно монтиране уличне капе.				
	ДН 50	kom	1,00	2.121,60	2.121,60

3/4.3.04.05	Набавка, транспорт и монтажа водоводне арматуре. У обрачун улази и сав спојни и заптивни материјал. Плаћа се по комаду комплетно монтираног				
	ПЉОСНАТИ ЗАТВАРАЧ ДН 400	kom	2,00	439.296,00	878.592,00
	ПЉОСНАТИ ЗАТВАРАЧ ДН 300	kom	1,00	143.770,00	143.770,00
	ПЉОСНАТИ ЗАТВАРАЧ ДН 200	kom	2,00	60.210,00	120.420,00
	ПЉОСНАТИ ЗАТВАРАЧ ДН200mm СА УГРАДБЕНОМ ГАРНИТУРОМ И УЛИЧНОМ ОКРУГЛОМ КАПОМ	kom	1,00	71.160,00	71.160,00
	ПЉОСНАТИ ЗАТВАРАЧ ДН300mm СА УГРАДБЕНОМ ГАРНИТУРОМ И УЛИЧНОМ ОКРУГЛОМ КАПО	kom	1,00	154.720,00	154.720,00
	"МДК" КОМАД ДН 400	kom	2,00	137.264,00	274.528,00
	"МДК" КОМАД ДН 300	kom	1,00	75.104,00	75.104,00
	"МДК" КОМАД ДН 200	kom	1,00	55.152,00	55.152,00
	ЖАБЉИ ПОКЛОПАЦ ДН 200	kom	1,00	38.500,00	38.500,00
	УНИВЕРЗАЛНИ ФЛАНШ АДАПТЕР ДН 200	kom	1,00	37.280,00	37.280,00
3/4.3.04.06	Надземни противпожарни хидрант. Набавка, транспорт и монтажа хидранта у свему према приложеном детаљу и цртежима. Надземни хидрант са ломљивим стубом ДН80. Плаћа се по комаду комплетно монтираног надземног хидранта.	kom	3,00	90.080,00	270.240,00
3/4.3.04.07	Набавка, транспорт и монтажа шахтних округлих поклопаца за класу отерећења Д400. Плаћа се по комаду комплетно монтираног комада.	kom	2,00	23.600,00	47.200,00
3/4.3.04.08	Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица. Плаћа се по комаду уграђене пењалице.	kom	16,00	1.500,00	24.000,00
				УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ / TOTAL ASSEMBLY WORKS:	**12.604.128,20**
3/4.3.05.00	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ**				
	Следеће ставке важе за све позиције: Бетонски и армирачки радови ће бити изведени у свему према пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Бетон ће бити справљан, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује важећи "Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" ПБАБ 87. Бетон ће бити справљан од агрегата и цемента атестираних по важећим прописима. Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем. У цену бетона је урачуната оплата и скела. Обрачун укључује сав рад, материјал, помоћни алат, уграђивање и неговање бетона, као и остале трошкове и зараду предузећа. Плаћа се за потпуно готов посао по m³ уграђеног бетона. Арматура се плаћа посебно. Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по арматурним цртежима.				

	Јединична цена арматуре садржи и постављање подметача за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја. За квалитет урађене арматуре одговара извођач. Плаћање је по kg уграђене арматуре без обзира на сложеност и пречник шипки арматуре, а према табличним тежинама.				
3/4.3.05.01	Бетонирање анкер блокова за цеви и фазонске комаде нерамираним бетоном С 12/15 на хоризонталним и вертикалним преломима водовода и у шахтовима. Плаћа се по m³ уграђеног бетона.	m3	5,00	21.932,55	109.662,75
3/4.3.05.02	Бетонирање плоче дебљине 0.10м неармираним бетоном С 12/15 испод доње плоче шахтова. Плаћа се по m³ уграђеног бетона.	m3	1,77	16.898,85	29.910,96
3/4.3.05.03	Израда горње, доње плоче и зидова шахтова бетонирањем на лицу места, од армираног бетона С 25/30, водонепропустљивости В-4 и отпорности на мраз М-150. Горње плоче за шахтове су монтажно-демонтажне. Дебљине зидова, горње и доње плоче дате у детаљу. Плаћа се по m³ уграђеног бетона.	m3	18,00	33.917,00	610.506,00
3/4.3.05.04	БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ Позиција обухвата набавку, исправљање, сечење и савијање и везивање арматуре према датим детаљима из пројекта. Плаћа се по кг уграђеног гвожђа. B500B, MAR 500/560	kg	2.160,00	174,42	376.747,20
	РМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ / TOTAL CONCRETE AND CONCRETE REINFORCEMENG WORKS:				**1.126.826,91**

3/4.3.06.00	ОСТАЛИ РАДОВИ				
3/4.3.06.01	Дезинфекција и испирање нових или ремонтованих цевовода. Ову операцију изводи или јој присуствује надзорни орган и одговорни радник ЈП. У јединичну цену је урачунат сав рад и материјал као и услуге и присуство радника ЈП . У цену позиције урачунат и трошак прибављања потврде о физичко- хемиској и бактериолошкој исправности воде за пиће, која се доставља Инвеститору за потребе обављања техничког прегледа објекта. Обрачун по m'.	m	223,00	204,00	45.492,00
	Геодетско снимање изграђене водоводне мреже ради евидентирања у катастру подземних инсталација. Ценом је обухваћена израда елабората геодетских радова за подземне инсталације који се прилаже уз Пројекат изведеног објекта. Обрачун по м.	m'	223,00	122,40	27.295,20
3/4.3.06.03	Израда Пројекта изведеног објекта. После комплетне изградње водовода израдити документацију изведеног стања и предати Инвеститору у захтеваном броју примерака. Плаћа се паушално	kompl.	1,00	80.000,00	80.000,00
3/4.3.06.03 3/4.3.06.04	Завршно хидрауличко техничко испитивање цевовода по завршеној монтажи, затрпавању рова, изградњи објеката и комплетирању свих арматура и опреме,(шахтови,водоводне арматуре,хидранти, уличне капе, (рописна сигнализација). Обрачун по m'.	m'	223,00	204,00	45.492,00
3/4.3.06.04 3/4.3.06.05	Набавка и уградња плочица за обележавање и маркирање затварача, хидраната и карактеристичних прелома водовода. Плаћа се по комаду уграђене плочице за обележавање.	kom	7,00	2.244,00	15.708,00
3/4.3.06.06	Набавка, допремање и монтажа, фазонских комада и арматуре за повезивање кућних прикључака на нов цевовод. У цену је урачунат додатни ископ (откривање) кућних прикључака, рушење, поправка коловоза/тротоара, пробијање темеља и постојећих зидова, затрпавање, одвоз ископаног материјала на депонију. позицијом је предвиђена монтажа амбор шелне 63/НД, редуцир, 1", прелазна месингана спојница и ПЕХД цев - НП 10 бара - 32 НД просечне дужине 10 м. Обрачун се врши за називни пречник цевовода. Алетернативно, извести подбушивање уместо наведених радова. Плаћа се паушално по комаду прикључка	kompl.	1,00	65.000,00	65.000,00
3/4.3.06.07	Укидање постојећих прикључака због рушења постојећих објеката приликом изградње објеката железничке инфраструктуре. Плаћа се паушално по комаду прикључка	kompl.	1,00	20.000,00	20.000,00
				УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ / TOTAL OTHER WORKS:	298.987,20

РЕКАПИТУЛАЦИЈА / RECAPITULATION

Измештања водовода улица Лошињска / relocation of water supply in Losinjska street

3/4.3.01.00	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	1.476.756,00
3/4.3.02.00	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	1.466.121,92
3/4.3.03.00	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	474.192,90
3/4.3.04.00	МОНТАЖНИ РАДОВИ	12.604.128,20
3/4.3.05.00	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ	1.126.826,91
3/4.3.06.00	ОСТАЛИ РАДОВИ	298.987,20

УКУПНО (RSD) / TOTAL (RSD):	17.447.013,13

KOMERCIJALA:	
TEHNIČKI SEKTOR:	
LJUDSKI RESURSI I OPŠTI POSLOVI:	
OPREMA I MEHANIZACIJA:	
FINANSIJE:	
PRAVNI SEKTOR:	
I.T. I MARKETING:	